ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แบบเลขที่ : /2560

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าบ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 - ไร่นายสุวิช มาสขาว ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานปรับเกรดตกแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	32.50	ลบ.ม.	367.00	11,927.50	99.00	3,217.50	15,145.00	
3	งานเทคอนกรีต (ค.2)	65.00	ลบ.ม.	2,102.00	136,630.00	306.00	19,890.00	156,520.00	
4	งานไม้แบบขนาด 1"x6" และค้ำยัน	26.00	ตร.ม.	84.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
5	เหล็กเสริม "Wire mesh 4 มม. ขนาด 0.10x0.30 ม.	650.00	ตร.ม.	31.00	20,150.00	5.00	3,250.00	23,400.00	
6	เหล็กรอยต่อตามขวาง RB ขนาด 15 มม.	7.00	เส้น	292.00	2,044.00	47.00	329.00	2,373.00	
7	ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	500.00	500.00	-	-	500.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	13.00	ลบ.ม.	327.00	4,251.00	-	-	4,251.00	
9	ป้ายโครงการ			-	-	-	-	-	
10	อื่นๆ								
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							204,373.00	