ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามเพีย หมู่ที่ 9 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แบบเลขที่ : 20 /2560

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางหนูเดิน ศรีธาตุ - ถนนลูกรังเส้นรอบหมู่บ้าน ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(อ้างอิงราคากลางพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือน เมษายน 2560)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานปรับเกรดตกแต่งคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	18.40	ลบ.ม.	367.00	6,752.80	99.00	1,821.60	8,573.80	
3	งานเทคอนกรีต (ค.2)	55.20	ลบ.ม.	2,102.00	116,030.40	306.00	16,891.20	132,921.60	
4	งานไม้แบบขนาด 1"x6" และค้ำยัน	28.00	ตร.ม.	84.00	2,352.00	-	-	2,352.00	
5	เหล็กเสริม "Wire mesh 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	368.00	ตร.ม.	24.00	8,832.00	5.00	1,840.00	10,672.00	พาณิชย์ จ.ร้อยเอ็ด
6	เหล็กรอยต่อตามขวาง SR ขนาด 15 มม.	4.00	เส้น	349.00	1,396.00	47.00	188.00	1,584.00	
7	ยางแอสฟัลท์	1.00	ลิตร	500.00	500.00	-	-	500.00	
8	ลูกรังไหล่ทาง	13.80	ลบ.ม.	327.00	4,512.60	-	-	4,512.60	
9	ป้ายโครงการ			-	-	-	-	-	
10	อื่นๆ								
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							161,116.00	