

ปร.๕


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง อำเภอเมืองโสธร จังหวัดโสธร
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านตุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลตุ้ง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง
 สถานที่ก่อสร้าง สามแยกวัดบ้านตุ้ง - บ้านนางฟู ศรีโสม ตำบลตุ้ง อำเภอเมืองโสธร จังหวัดโสธร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ง
 แบบเลขที่ _____
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน _____ 2 _____ แผ่น


เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงินค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	53,668.00	1.3624	73,117.28	FACTOR F
2	ประเภทงานอาคาร	98,600.52	1.3074	128,910.32	เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานไม่ปรับราคา	-	1.0700	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	ป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด) 1 ป้าย	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			202,027.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			202,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	เมตร	ยี่นราคา	30 วัน
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร	ข้อมูลราคากลาง	มิถุนายน 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายจिरพันธ์ ศรีวิเศษ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 กรรมการ
 (นายธานินทร์ แก่นโพธิ์)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านคู้ง หมู่ที่ 2 ตำบลคู้ง
 สถานที่ก่อสร้าง สามแยกวัดบ้านคู้ง - บ้านนางพู่ ศิริโสม ตำบลคู้ง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 หน่วยงานออกแบบประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ง

แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง								
1.1	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.คุณภาพชั้น 3) ยาวรวมไม่น้อยกว่า 130 เมตร								
1.1.1	ขุดดิน	36.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,564.00	3,564.00	
1.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น (คิดยุบตัว 30%)	25.00	ลบ.ม.	323.00	8,075.00	91.00	2,275.00	10,350.00	
1.1.4	ท่อ คสล. (มอก.3) Ø 0.30 เมตร	130.00	ท่อน	267.00	34,710.00	50.00	6,500.00	41,210.00	
1.1.5	ปูนยาแนวท่อ	130.00	เมตร	25.00	3,250.00	15.00	1,950.00	5,200.00	
1.2	งานบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	16.00	บ่อ						
1.2.1	ขุดดิน + กลบดิน	3.15	ลบ.ม.	-	-	99.00	311.85	311.85	
1.2.2	ทรายหยาบรองพื้น (คิดยุบตัว 30%)	0.27	ลบ.ม.	546.00	147.42	91.00	24.57	171.99	
1.2.3	คอนกรีตบ่อพัก	4.00	ลบ.ม.	2,520.00	10,080.00	306.00	1,224.00	11,304.00	
1.2.4	ไม้แบบ (คิด 20%)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	133.00	266.00	1,066.00	
1.2.5	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.230	ตัน	24,416.00	5,615.68	3,400.00	782.00	6,397.68	
1.2.6	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	58.00	290.00	-	-	290.00	
1.2.7	ตะปู	10.00	กก.	65.00	650.00	-	-	650.00	
1.2.8	เหล็ก L 40 x 40 x 4 มม.	7.00	ท่อน	355.00	2,485.00	50.00	350.00	2,835.00	
1.2.9	เหล็กแบบ ขนาด 11/2" หน้า 6 มม.	25.00	ท่อน	560.00	14,000.00	50.00	1,250.00	15,250.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					80,103.10		18,497.42	98,600.52	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานขยายไหล่ทาง คสล. หน้า 0.15 ม.								
1.3.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม		ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
1.3.2	ทรายหยาบรองพื้น (คิดยุบตัว 30%)		ลบ.ม.	546.00	-	91.00	-	-	
1.3.3	งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก			-	-	-	-	-	
	-คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลุกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	18.00	ลบ.ม.	2,520.00	45,360.00	306.00	5,508.00	50,868.00	
1.3.4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	-เหล็ก Wre Mesh \varnothing 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	70.00	ตร.ม.	35.00	2,450.00	5.00	350.00	2,800.00	
1.3.5	ปอสพิลท์อุดรอยต่อ		กก.	65.00	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					47,810.00		5,858.00	53,668.00	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรง

- ๑.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดยโสธร เดือนมกราคม /๖๒
- ๒.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม /๖๒
- ๓.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- ๗.) ตาราง Factor F ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/๐๑๐๘๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๔.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางกรมบัญชีกลาง

๕.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น

๖.) วัสดุรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก่อสร้างกรมบัญชีกลาง